

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร
 ระยะทาง 133.5 เมตร หน้า 0.15 เมตร แบบเลขที่ ท.1 - 01 (แบบมาตรฐาน)
 สถานที่ บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 ชื่อสายทาง (จากบ้านนางสุพรรณิ แสนแก้ว ไป บ้านนาขุบล ละครพล)
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานถนน						
1	งานดิน						
	-งานเกรดปรับพื้นทางเดิม	534.00	ตร.ม.		1.63	870.42	
	-งานลูกรังไหล่ทาง	12.15	ลบ.ม.	117.99	99.00	2,636.43	
	-งานชั้นรองพื้นทาง(ลูกรัง)	-	ลบ.ม.	172.03	-	-	
	-งานทรายหยาบรองพื้นทาง	21.60	ลบ.ม.	591.64	99.00	14,917.82	
2	งานคอนกรีต						
	-คอนกรีต	80.10	ลบ.ม.	1,967.84	306.00	182,134.58	
	-ค่าเช่าแบบเหล็ก 0.15x0.20x3.00 ม.	267.00	เมตร		49.50	13,216.50	
	-ค่าแรงงานติดตั้งแบบหล่อ	270.00	เมตร		10.30	2,781.00	
	-ค่าตัดรอยต่อ หอยคดยาง	133.50	เมตร		21.43	2,860.91	ค่าเสื่อมราคา
	-ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	534.00	ตร.ม.		8.19	4,373.46	ค่าเสื่อมราคา
3	งานเหล็กเสริม						
	-เหล็ก wire mash ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 X 0.20 ม.#	534.00	ตร.ม.	35.00	5.00	21,360.00	กำหนดให้ใช้ wiremesh
	-งานเหล็กเสริมเส้นกลม ขนาด ศก. 15 มม.	5.40	เส้น	250.96		1,355.20	รอยต่อตามขวางทุก 10 ม.
	-งานเหล็กเสริมข้ออ้อย ขนาด ศก. 12 มม.	13.35	เส้น	148.18		1,978.23	รอยต่อตามขวางทุก 0.50 ม.
	-งานเหล็กเสริมเส้นกลม ขนาด ศก. 19 มม.	1.20	เส้น	400.87		481.64	รอยต่อตามขวางทุก 50 ม.
	-ค่าแรงงานเหล็กเสริม	0.10	ตัน		3,300.00	330.00	
4	โพนกันรอยต่อ	1.00	แผ่น	25.00	-	25.00	
5	ยางแอสฟัลท์	20.50	ลิตร	14.00	-	287.00	
6	สายยาง cab หัวเหล็กเคียว	1.00	ท่อน	15.00	-	15.00	
7	น้ำยาบ่มคอนกรีต	97.09	ลิตร	35.00	-	3,398.18	
8	ท่อระบายน้ำ สส.มอก.ชั้น 3 ศก.0.40 ม.	7.00	ท่อน	410.15	-	2,871.03	
9	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย			-	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย			-	
	รวมค่างานดินทุน					255,892.41	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายณัฐพน ตามพิสุกรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางรัตติยากร สุราษฎร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) จำเอก..... กรรมการ/เลขานุการ

(นิยม ขายโนนหัน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ



สรุปผลปริมาณงานและราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง อบต.ช่องสามหมอ

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อสายทาง (จากบ้านนางสุพรรณิ แสนแก้ว ไป บ้านนายอุบล ละครพล)
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1
แบบเลขที่ ท.1 - 01 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 133.5 เมตร ไหล่ทาง ไม่มี
แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น บัญชีโครงการตามแบบฯ จำนวน 1.00 บัญชี
กำหนดราคาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แผ่นบัญชีประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1.00 บัญชี

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	255,892.41	1.3607	348,192.80	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
2	บัญชีโครงการ ตามแบบที่กำหนดให้	-		-	-ภาษี 7 %
	ค่าบัญชีโครงการรวมอยู่ใน Factor F				-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	ค่า Factor F ตามหลักเกณฑ์การคำนวณ				-เงินประกันผลงานหัก 0 %
	ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ				-พื้นที่ ปกติ
	ปี 2560 (15 มีนาคม 2560)				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		348,192.80	
คิดเป็นราคากลาง			348,192.00		

ทั้งนี้การจัดจ้างไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ใน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบราคากลางดังกล่าวถูกต้องเรียบร้อยแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายณพนธ์ ตามพิสุกรี)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายณพนธ์ ตามพิสุกรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิฑิตยากร สุราษฎร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) จำเอก กรรมการ/เลขานุการ

(นิยม ชัยโนนทัน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสาวชดากร พิโสวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายเรืองศักดิ์ ดิลกกลาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านศรีจำ หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านศรีจำ หมู่ที่ 7
(จากบ้านนางสุพรรณิ แสนแก้ว ไป บ้านนายอุบล ละครพล) ก่อสร้างถนน
คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 133.5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ใกล้เคียงลูกรังข้างละ 0.30
เมตร ไม่มีลูกรังรองพื้นทาง วางท่อระบายน้ำ คลด.มอก.ชั้น 3 ศก.0.40
เมตร จำนวน 7 ท่อน/จุด จำนวน 1 จุด รวม 7 ท่อน ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1-01 ติดตั้งปะปาระชา
ลิมพื้นโครงการและป้ายโครงการตามแบบที่ กำหนดให้ จำนวน 1 ป้าย
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ดังนี้
ที่ 1/2562

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ราคากลาง

348,192.00

บาท

ตัวหนังสือ สามแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	งานดิน								
	-งานเกรดปรับพื้นทางเดิม	534.00	ตร.ม.	-	-	1.63	870.42	870.42	
	-งานลูกรังไหล่ทาง	12.15	ลบ.ม.	117.99	1,433.58	99.00	1,202.85	2,636.43	
	-งานชั้นรองพื้นทาง(ลูกรัง)	-	ลบ.ม.	172.03	-	-	-	-	
	-งานทรายหยาบรองพื้นทาง	21.60	ลบ.ม.	591.64	12,779.42	99.00	2,138.40	14,917.82	
2	งานคอนกรีต	-		-	-	-	-	-	
	-คอนกรีต	80.10	ลบ.ม.	1,967.84	157,623.98	306.00	24,510.60	182,134.58	
	-ค่าเช่าแบบเหล็ก 0.15x0.20x3.00 ม.	267.00	ตร.ม.	-	-	49.50	13,216.50	13,216.50	
	-ค่าแรงงานติดตั้งแบบหล่อ	270.00	เมตร	-	-	10.30	2,781.00	2,781.00	
	-ค่าตัดรอยต่อ หยอดยาง	133.50	เมตร	-	-	21.43	2,860.91	2,860.91	
	-ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	534.00	ตร.ม.	-	-	8.19	4,373.46	4,373.46	
3	งานเหล็กเสริม	-		-	-	-	-	-	
	-เหล็ก wire mesh ขนาด 4 มม.	534.00	ตร.ม.	35.00	18,690.00	5.00	2,670.00	21,360.00	
	@ 0.20 x 0.20 ม.๙	-	-	-	-	-	-	-	
	-งานเหล็กเสริมเส้นกลม ขนาด ศก. 15 มม.	5.40	เส้น	250.96	1,355.20	-	-	1,355.20	
	-งานเหล็กเสริมข้ออ้อย ขนาด ศก. 12 มม.	13.35	เส้น	148.18	1,978.23	-	-	1,978.23	
	-งานเหล็กเสริมเส้นกลม ขนาด ศก. 19 มม.	1.20	เส้น	400.87	481.64	-	-	481.64	
	-ค่าแรงงานเหล็กเสริม	0.10	ตัน	-	-	3,300.00	330.00	330.00	
4	โหมกั้นรอยต่อ	1.00	แผ่น	25.00	25.00	-	-	25.00	
5	ยางแอสฟัลท์	20.50	ลิตร	14.00	287.00	-	-	287.00	
6	สายยาง cab หัวเหล็กเดียว	1.00	ท่อน	15.00	15.00	-	-	15.00	
7	น้ำยาบ่มคอนกรีต	97.09	ลิตร	35.00	3,398.18	-	-	3,398.18	
8	ท่อระบายน้ำ คลด.มอก.ชั้น 3 ศก.0.40 ม.	7.00	ท่อน	410.15	2,871.03	-	-	2,871.03	
9	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	ราคาป้าย รวมอยู่ใน Factor F				-	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	ราคาป้าย รวมอยู่ใน Factor F				-	

(นายอนุพน ดามพ์สุกรี)
นายช่างโยธา

รวมค่างานต้นทุน							255,892.41	
ค่างานต้นทุน+(ค่า FACTOR = 1.3607)+ค่าป้ายโครงการ							348,192.80	
คิดเป็นราคากลาง							348,192.00	
ตัวหนังสือ				สามแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน				

ทั้งนี้การจัดจ้างไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ใน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบราคากลางดังกล่าวถูกต้องเรียบร้อยแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายณณณ คมพ์สุกรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นวรัตน์ดิยากร สุราษฎร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

กรรมการ

(ลงชื่อ) จ.อ.

(นิยม ข่ายโนนทัน)
เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ/เลขานุการ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอ

(นายเรืองศักดิ์ ตีลกลาภ)

ตำแหน่งนายก อบต.ของสามหมอ