

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร
 ระยะทาง 135 เมตร หน้า 0.15 เมตร แบบเลขที่ ท.1 - 01 (แบบมาตรฐาน)
 สถานที่ บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 ชื่อสายทาง (จากบ้านหนองกองพันธ์ มณีพันธ์ ไป บ้านนางทองใส พิมพ์ศรี)
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานถนน						
1	งานดิน						
	-งานเกรดปรับพื้นทางเดิม	540.00	ตร.ม.		1.62	874.80	
	-งานลูกรังไหล่ทาง	12.15	ลบ.ม.	117.99	99.00	2,636.43	
	-งานชั้นรองพื้นทาง(ลูกรัง)	-	ลบ.ม.	172.03	-	-	
	-งานทรายหยาบรองพื้นทาง	21.60	ลบ.ม.	591.64	99.00	14,917.82	
2	งานคอนกรีต						
	-คอนกรีต	81.00	ลบ.ม.	1,967.84	306.00	184,181.04	
	-ค่าเช่าแบบเหล็ก 0.15x0.20x3.00 ม.	270.00	เมตร		49.50	13,365.00	
	-ค่าแรงงานติดตั้งแบบหล่อ	270.00	เมตร		10.30	2,781.00	
	-ค่าตัดรอยต่อ หยอดทราย	135.00	เมตร		37.00	4,995.00	ค่าเสื่อมราคา
	-ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	540.00	ตร.ม.		9.00	4,860.00	ค่าเสื่อมราคา
3	งานเหล็กเสริม						
	-เหล็ก wire mash ขนาด Ø 4 มม.	540.00	ตร.ม.	35.00	5.00	21,600.00	กำหนดให้ใช้ wiremesh
	@ 0.20 X 0.20 ม.#						
	-งานเหล็กเสริมเส้นกลม ขนาด สก. 15 มม	5.40	เส้น	250.96		1,355.20	รอยต่อตามขวางทุก 10 ม.
	-งานเหล็กเสริมข้ออ้อย ขนาด สก. 12 มม.	13.50	เส้น	148.18		2,000.46	รอยต่อตามยาวทุก 0.50 ม
	-งานเหล็กเสริมเส้นกลม ขนาด สก. 19 มม	1.22	เส้น	400.87		487.05	รอยต่อตามขวางทุก 50 ม.
	-ค่าแรงงานเหล็กเสริม	0.10	ตัน		3,300.00	330.00	
4	โพนกันรอยค่อ	1.00	แผ่น	25.00	-	25.00	
5	ช่างแอสฟัลท์	20.50	ลิตร	14.00	-	287.00	
6	สายยาง cab หัวเหล็กเคียว	1.00	ท่อน	15.00	-	15.00	
7	น้ำยาบ่มคอนกรีต	98.18	ลิตร	35.00	-	3,436.36	
8	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย			-	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย			-	
	รวมงานต้นทุน					258,147.17	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางอำมฤต แสงชัยภูมิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวรัชก ภูมิเขต)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายณณพณ ตามพิสุกรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน



ส่วนราชการ กองช่าง อบต.ช่องสามหมอ

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก่งศรีภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อสายทาง (จากบ้านหนองกอนพันธ์ มณีพันธ์ ไป บ้านนางทองใส พิมพ์ศรี)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1

แบบเลขที่ ท.1 - 01 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 135 เมตร ไหล่ทาง ไม่มี

แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น บัญชีโครงการตามแบบฯ จำนวน 1.00 บัญชี

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แผ่นบัญชีประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1.00 บัญชี

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	258,147.17	1.3607	351,260.85	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
2	บัญชีโครงการ ตามแบบที่กำหนดให้	-		-	-ภาษี 7 %
	ค่าบัญชีโครงการรวมอยู่ใน Factor F				-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	ค่า Factor F ตามหลักเกณฑ์การคำนวณ				-เงินประกันผลงานหัก 0 %
	ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ				-พื้นที่ ปกติ
	ปี 2560 (15 มีนาคม 2560)				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		351,260.85	
		คิดเป็นราคากลาง		351,260.00	

ทั้งนี้การจัดจ้างไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ใน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบราคากลางดังกล่าวถูกต้องเรียบร้อยแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายณฤพณ ตามพิสุกรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางอำมฤต แสงชัยภูมิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวรัชชก ภูมิเขต)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายณฤพณ ตามพิสุกรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสาวชดาภร พิไลวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายเรืองศักดิ์ ดิลกลาภ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

สรุปผลการกำหนดราคาก่อสร้าง

แบบ ปจ.6 แผ่นที่ 1/1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11
(จากบ้านนางทองพันธ์ มณีพันธ์ ไปบ้านนางทองใส จันทศิริ) ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 135 เมตรหนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่ไต่ยกกว่า 540 ตารางเมตร ให้อายุการใช้งาน
ข้างละ 0.30 เมตร ไม่ผูกจ้างรองพื้นทาง ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1-01 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
และป้ายโครงการตามแบบที่กำหนดให้ จำนวน 1 ป้าย
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อบริหาร/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ราคากลาง 351,260.00

บาท

ตัวหนังสือ สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	งานดิน								
	-งานเกรดปรับพื้นทางเดิม	540.00	ตร.ม.	-	-	1.62	874.80	874.80	
	-งานลูกรังให้ลทาง	12.15	ลบ.ม.	117.99	1,433.58	99.00	1,202.85	2,636.43	
	-งานชั้นรองพื้นทาง(ลูกรัง)	-	ลบ.ม.	172.03	-	-	-	-	
	-งานทรายหยาบรองพื้นทาง	21.60	ลบ.ม.	591.64	12,779.42	99.00	2,138.40	14,917.82	
2	งานคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-	
	-คอนกรีต	81.00	ลบ.ม.	1,967.84	159,395.04	306.00	24,786.00	184,181.04	
	-ค่าเช่าแบบเหล็ก 0.15x0.20x3.00 ม.	270.00	ตร.ม.	-	-	49.50	13,365.00	13,365.00	
	-ค่าแรงงานติดตั้งแบบหล่อ	270.00	เมตร	-	-	10.30	2,781.00	2,781.00	
	-ค่าตัดรอยต่อ พอยดยาง	135.00	เมตร	-	-	37.00	4,995.00	4,995.00	
	-ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	540.00	ตร.ม.	-	-	9.00	4,860.00	4,860.00	
3	งานเหล็กเสริม	-	-	-	-	-	-	-	
	-เหล็ก wire mesh ขนาด 4 มม.	540.00	ตร.ม.	35.00	18,900.00	5.00	2,700.00	21,600.00	
	๑ 0.20 x 0.20 ม.#	-	-	-	-	-	-	-	
	-งานเหล็กเสริมเส้นกลม ขนาด ศก. 15 มม.	5.40	เส้น	250.96	1,355.20	-	-	1,355.20	
	-งานเหล็กเสริมข้ออ้อย ขนาด ศก. 12 มม.	13.50	เส้น	148.18	2,000.46	-	-	2,000.46	
	-งานเหล็กเสริมเส้นกลม ขนาด ศก. 19 มม.	1.22	เส้น	400.87	487.05	-	-	487.05	
	-ค่าแรงงานเหล็กเสริม	0.10	ตัน	-	-	3,300.00	330.00	330.00	
4	โฟมกันรอยต่อ	1.00	แผ่น	25.00	25.00	-	-	25.00	
5	ยางแอสฟัลท์	20.50	ลิตร	14.00	287.00	-	-	287.00	
6	สายยาง cab หัวเหล็กเดียว	1.00	ทอน	15.00	15.00	-	-	15.00	
7	น้ำยาปมคอนกรีต	98.18	ลิตร	35.00	3,436.36	-	-	3,436.36	
8	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	ราคาป้าย รวมอยู่ใน Factor F				-	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	ราคาป้าย รวมอยู่ใน Factor F				-	

(นายณัฐพน คามพิสุตริ)
นายช่างโยธา

