

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในหมู่บ้านหนองแสงหมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพักชนิดมีราง
วี บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2(บ้านนางหนูภักดิ์ ตำบลญะเป้า ไปบ้านนายเกียรติศักดิ์ นนทะสิงห์) ก่อสร้าง
ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในหมู่บ้าน ขนาดบ่อพักกว้าง 0.80x1.00x1.10

เมตรจำนวน 11 บ่อ รางกว้าง 0.80 เมตร ท่อ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3

ขนาด ตก. 0.40 เมตร จำนวน 100 ท่อน ความยาวรวม 111 เมตร ก่อ

สร้างตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ รน-302/56 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการและป้ายโครงการตามแบบที่กำหนดให้ จำนวน 1 ป้าย

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562

กำหนดราคาเมื่อวันที่

7 กรกฎาคม 2563

ราคากลาง

350,896.76

สามแสนห้าหมื่นแปดร้อยเก้าสิบกบาทเจ็ดสิบหกสตางค์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	งานตัดถนนคอนกรีต	1.05	ลบ.ม.	-	-	574.60	603.33	603.33	
2	งานรื้อย้ายท่อประปา	7.00	งาน		-	500.00	3,500.00	3,500.00	
3	ดินซุด	52.07	ลบ.ม.			99.00	5,155	5,155.13	
4	ทรายถมหลังท่อ	46.79	ลบ.ม.	341.89	15,998	91.00	4,258.07	20,255.63	
5	ทรายหยาบรองพื้นท่อ และ บ่อพัก	11.83	ลบ.ม.	613.03	7,249.08	99.00	1,170.68	8,419.75	
6	คอนกรีตหยาบ	0.61	ลบ.ม.	1,940.17	1,173.80	306.00	185.13	1,358.93	
7	คอนกรีตโครงสร้าง	23.39	ลบ.ม.	1,967.84	46,017.94	306.00	7,155.81	53,173.75	
8	งานไม้แบบ	134.83	ตร.ม.			133.00	17,932.66	17,932.66	
	- ไม้แบบ (เฉลี่ยใช้งาน 60 %)	134.83	ตร.ม.	593.85	80,069.54			80,069.54	
	- รวมไม้เครื่อรัดแบบ และ ตะปู	-	ลบ.ฟ.	-	-			-	
	- ตะปู	7.70	กก.	40.87	314.70			314.70	
	- ลวดเชื่อม	1.10	กล่อง	100.00	110.00			110.00	
9	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,438.51	กก.			3.30	4,747.10	4,747.10	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	225.64	เส้น	90.95	20,522.87	-	-	20,522.87	
	เหล็กเส้น Ø 6 มม.	35.20	เส้น	46.35	1,631.63	-	-	1,631.63	
10	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.มอก.ชั้น 3	100.00	ท่อน	410.15	41,014.76			41,014.76	
11	ปูนซีเมนต์	20.00	ถุง	102.25	2,044.97			2,044.97	
12	ลวดผูกเหล็ก	45.50	กก.	25.03	1,138.87			1,138.87	
13	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	12.10	เส้น	331.78	4,014.54	15.00	181.50	4,196.04	
14	ท่อ PVC ขนาด Ø 2 1/2"	1.10	ท่อน	252.34	277.57			277.57	

15	ท่อ PVC ขนาด Ø 4"	2.42	ท่อน	948.60	2,295.61		2,295.61
16	ป้ายโครงการ+ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	ราคาป้ายรวมอยู่ใน Factor F			
	รวมค่างานต้นทุน						268,762.84
	ค่างานต้นทุน+[ค่า FACTOR = 1.3056]+ค่าป้ายโครงการ						350,896.76
	คิดเป็นราคากลาง						350,896.76
ตัวหนังสือ สามแสนห้าหมื่นแปดร้อยเก้าสิบหกบาทเจ็ดสิบหกสตางค์							

ทั้งนี้การจัดจ้างไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ใน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบราคากลางดังกล่าวถูกต้องเรียบร้อยแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายนฤพน ดมพ์สุกรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายศิริพงษ์ นามศรี)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชวลิต ชะนะมา)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายนฤพน ดมพ์สุกรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นางสาวตติมากร พิไลวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายเรืองศักดิ์ ตีลกกลาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ใบสรุปรายการค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนางหนูภักดี คำบุญเป่า ไป บ้านนายเกียรติศักดิ์ นนทะสิงห์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

แบบมาตรฐาน เลขที่ รน-302/56

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงานงานท่อ ค.ส.ล.	268,762.84	
2	แฟคเตอร์เอฟ $F = 1.3056$	- 350,896.76	
3	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	ราคารวมใน Factor F	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย		
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	350,896.76	
	ราคากลาง	350,896.76	
	ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นแปดร้อยเก้าสิบหกบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)		

ท่อระบายน้ำขนาด คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 X 1.00 ม.

100 ท่อน

บ่อพักค.ส.ล. ขนาด0.80x1.00x1.10 เมตรจำนวน

11 บ่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายศิริพงษ์ นามศรี)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชวลิต ชะนะมา)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายณฤพน ตามฟูสุกรี)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ในหมู่บ้าน บ้านสระเต้ หมู่ที่ 5

ท่อระบายน้ำขนาด ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 X 1.00 ม.

100 เมตร

บ่อพักค.ส.ล. ขนาด0.80x1.00x1.10 เมตรจำนวน

11 บ่อ

รวมความความโครงการทั้งหมด

111.00 เมตร แบบมาตรฐาน เลขที่ รน-302/56

ชนิดมีรางวิหลังท่อ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนางหนูภักดิ์ คำบุญเป่า ไป บ้านนายเกียรติศักดิ์ นนทะสิงห์

ประเภทงาน งานอาคาร

บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (ค่าวัสดุ)	ราคาต่อหน่วย (ค่าแรงงาน)	รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานตัดถนนคอนกรีต	1.05	ลบ.ม.	-	574.60	603.33	
2	งานรื้อย้ายท่อประปา	7.00	งาน	-	500.00	3,500.00	
3	ดินซุด	52.07	ลบ.ม.	-	99.00	5,155.13	
4	ทรายถมหลังท่อ	46.79	ลบ.ม.	341.89	91.00	20,255.63	
5	ทรายหยาบรองพื้นท่อ และ บ่อพัก	11.83	ลบ.ม.	613.03	99.00	8,419.75	
6	คอนกรีตหยาบ	0.61	ลบ.ม.	1,940.17	306.00	1,358.93	
7	คอนกรีตโครงสร้าง	23.39	ลบ.ม.	1,967.84	306.00	53,173.75	
8	งานไม้แบบ	134.83	ตร.ม.	-	133.00	17,932.66	
	- ไม้แบบ (เฉลี่ยใช้งาน 60 %)	134.83	ตร.ม.	593.85	-	80,069.54	
	- รวมไม้เคร่ารัดแบบ และ ตะปู	0.00	ลบ.ฟ.	-	-	-	
	- ตะปู	7.70	กก.	40.87	-	314.70	
	- ลวดเชื่อม	1.10	กล่อง	100.00	-	110.00	
9	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,438.51	กก.	-	3.30	4,747.10	
	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	225.64	เส้น	90.95	-	20,522.87	
	เหล็กเส้น Ø 6 มม.	35.20	เส้น	46.35	-	1,631.63	
10	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.มอก.ชั้น 3	100.00	ท่อน	410.15	-	41,014.76	
11	ปูนซีเมนต์	20.00	ถุง	102.25	-	2,044.97	
12	ลวดผูกเหล็ก	45.50	กก.	25.03	-	1,138.87	
13	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	12.10	เส้น	331.78	15.00	4,196.04	
14	ท่อ PVC ขนาด Ø 2 1/2"	1.10	ท่อน	252.34	-	277.57	
15	ท่อ PVC ขนาด Ø 4"	2.42	ท่อน	948.60	-	2,295.61	
16	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	
17	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	
รวมเป็นเงิน						268,762.84	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายศิริพงษ์ นามศรี)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชวลิต ชนะมา)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
(นายนฤพน ดามพิสุกรี)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน